ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΡΕΜΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Οριζοντιογραφία δικτύου
Αποχέτευση Ομβρίων

Κλίμακα
1 : 1.000

Αρ. Σχεδίου
1

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΝΝΗ

Ελέγχθηκε

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Εσχάρες ομβρίων
	Φρεάτια
	Αγωγός αποχέτευσης
	Πλακοσκεπής οχετός ομβρίων
	Σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων
	Σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων και αναμονή για μελλοντικό αγωγό
	Σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό ομβρίων

Παρατήρηση : στους δευτερεύοντες συλλεκτήρες όπου δεν αναγράφεται υλικό και διατομή είναι PVC Φ200

ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ " ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΟΥ	ΡΕ					ΣΥΝ.
	Φ63	Φ90	Φ110	Φ160	Φ200	
λ1-4 - λ1-4-1(7)					236	236
λ1-4-1(7) - λ1-4-4(12)				165		165
λ1-4-4(12) - λ1-4-7(24)			363			363
λ1-4-7(24) - 41		380				380
παράλληλος λ1-5	1.144					1144
Απρόβλεπτα	56	70	37	35	14	212
Άθροισμα	**1.200**	**450**	**400**	**200**	**250**	**2.500**