

Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17
Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες : Μ.Α. Κάβουρα
Τηλέφωνο : 2251024444
Fax : 2251040121
E-mail : protokolo@deyamyt.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αποκατάσταση τομών
οδοστρωμάτων ΔΕΥΑΛ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 174/2025

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός	Α.Τ.	Κωδικός	Κωδ. ΕΤΕΠ	Κωδ. ΠΕΤΕΠ	Μον.	Ποσοτ.	Τιμή	Δαπάνη	
		Άρθρου		αναθ.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-΄+	μονάδας			Μερική	Ολική	
1	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ασφαλτοσκυρόδεμα	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	1	ΟΔΟ 4521Β	01-01-02-00	01-01-01-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-02-01-00 05-03-11-04 08-01-03-02	m2	400,00	32,60	13.040,00	
2	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με ψυχρή άσφαλτο	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	2	ΟΔΟ 4521Β	01-01-02-00	01-01-01-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-02-01-00 08-01-03-02	m2	580,00	50,63	29.365,40	

3	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων με σκυρόδεμα C 16/20	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	3	ΟΔΟ 2532	01-01-02-00	01-01-01-00 01-01-03-00 01-01-04-00 08-01-03-02 01-02-01-00	m2	2.640,00	24,97	65.920,80	
4	Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων οδού, πεζοδρομίου, πλατείας ή νησίδας με χρήση τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων.	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	4	ΥΔΡ 6804	08-06-08-03	08-01-03-02	m2	500,00	46,77	23.385,00	
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΥΔΡ Α/9.10.04	5	ΥΔΡ 6327	01-01-02-00 01-01-05-00	01-01-01-00 01-01-04-00 01-01-03-00	m3	650,00	82,00	53.300,00	
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	NET ΥΔΡ Α/9.13	6	ΥΔΡ 6327			m3	650,00	18,50	12.025,00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	NET ΥΔΡ Α/9.26	7	ΥΔΡ 6311		01-02-01-00	kg	9.000,00	0,98	8.820,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΑ										205.856,20	205.856,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός	Α.Τ.	Κωδικός	Κωδ. ΕΤΕΠ	Κωδ. ΠΕΤΕΠ	Μον.	Ποσοτ.	Τιμή	Δαπάνη	
		Άρθρου		αναθ.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-΄				μονάδας	Μερική	Ολική
8	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, και για βάθος ορύγματος έως 4,00m ,με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ 3.10.02.01	8	ΥΔΡ 6081.1 100%		08-01-03-01	m ³	87	11,30	983,10	
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, και για βάθος ορύγματος έως 4,00m ,με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ 3.11.02.01	9	ΥΔΡ 6082.1 100%		08-01-03-01	m ³	87	30,10	2.618,70	
10	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NET ΥΔΡ A/11.01.02	10	ΥΔΡ 6752		08-07-01-04	kg	800,00	2,90	2.320,00	
11	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	NA ΟΙΚ. A/38.02	11	ΟΙΚ 3811	01-03-00-00 01-04-00-00		m ²	48,00	22,50	1.080,00	
12	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου στην στάθμη του οδοστρώματος	NEO ΑΡΘΡΟ	12	ΟΙΚ 2226			ανα φρεατιο δικλείδας	80,00	60,43	4.834,40	
13	Καθαίρεση άσπλου σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ Α\4.13	13	ΥΔΡ 6082.1			m ³	50,00	24,40	1.220,00	
14	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων	ΥΔΡ 6082.1	14	ΥΔΡ 6082.1			m ³	47,00	45,00	2.115,00	

(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)										
Άθροισμα (σε μεταφορά)									15.171,20	15.171,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΥΟ										15.171,20
Σύνολο										221.027,40
ΓΕ&ΟΕ										39.784,93
ΑΘΡΟΙΣΜΑ										260.812,33
Απρόβλεπτα 15%										39.121,85
Αναθεώρηση										65,82
Άθροισμα										300.000,00
Φ.Π.Α. 17%										51.000,00
Γενικό Σύνολο										351.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)										351.000,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ ΔΕΥΑΛ
κ.α.α.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΛΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ