

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M. M	Κωδ. Αρθρου	Αρθρο Αναθ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
1	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 292,10 mm (11,5" in) σε σκληρά πετρώματα για βάθος πάνω των 80μ.	m	ΥΔΡ 15.07	7107.5	150	59,90	8.985,36	
2	Γαλβανισμένος χαλυβοδοσολήνας Φ 11,5" με διαμήκη ραφή και σπρώματα πάχους 4 mm	m	ΥΔΡ 15.25	7127	150	34,33	5.150,00	
3	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φίλτροσωλήνας Φ8" γεφυρωτού τύπου με διαμήκη ραφή και σπρώματα πάχους 4 mm	m	ΥΔΡ 15.26	7128	150	30,40	4.560,00	
4	Στόμιο υδρογεωτρήσεως	Kg	ΥΔΡ 15.27	7129	5	4,60	23,00	
5	Πιεζομετρικός σωλήνας Φ 1 υδρογεωτρήσεως	m	NEO	7113	150	6,50	975,00	
6	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	m3	ΥΔΡ 15.14	7115	4	46,40	185,60	
7	Μετακίνηση και εγκατάσταση συσκευής αντήσεως νερού με εμφύσηση αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT και JET)	τεμ	ΥΔΡ 15.19.02	7121.2	1	82,00	82,00	
8	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού (AIR LIFT)	ωρες	ΥΔΡ 15.05	7105	4	12,40	49,60	
9	Μετακίνηση και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας Φ 2". Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση	τεμ	ΥΔΡ 15.18.01	7120.1	1	51,50	51,50	
10	Μετακίνηση και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας Φ 2". Εκφόρτωση και εγκατάσταση	τεμ	ΥΔΡ 15.18.02	7120.2	1	82,00	82,00	
11	Αντληση νερού από υδρογεώτρηση με υποβρύχια αντλία Φ 2"	ωρες	ΥΔΡ 15.03	7103	48	30,90	1.483,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							21.627,26	21.627,26
ΣΥΝΟΛΟ								21.627,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							15%	3.244,09
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								24.871,35
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.								24.871,35
Φ.Π.Α. 17%							17%	4.228,13
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.								29.099,48

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε