

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΡΓΟ:Κατασκευή φρεατίων υδροσυλογής στους οικισμούς Πηγής , Σκάλα Σκαμιάς, Μανταμάδου και Ανω Χάλικα .

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
α/α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Κωδ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-'+	Μον.	Ποσοτ.	Τιμή μονάδο	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α 3.10.01.01	1	ΥΔΡ 6081.1	08-01-03-01	m3	23,40	13,20	308,91	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α 3.11.01.01	2	ΥΔΡ 6082.1	08-01-03-01	m3	10,03	32,00	320,95	
3	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ Α/ 4.13	3	ΥΔΡ 6082.1		m3	3,15	26,3	82,85	
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου	NET ΥΔΡ Α/5.07	4	ΥΔΡ 6069 100%	08-01-03-02	m³	12,68	17,00	215,53	
5	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	NET ΥΔΡ Α/5.05.01	5	ΥΔΡ 6068 100%	08-01-03-02	m³	2,84	18,10	51,31	
Άθροισμα Κεφαλαίου Ένα									979,55	979,55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ										
6	Ξυλοτυπιοι επίπεδων επιφανειων	9.01	6	ΥΔΡ 6323			33,00	8,20	270,60	

7	Παραγωγή , μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΥΔΡ Α/ 9.10.06	7	ΥΔΡ 6327	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	m3	14,28	82,00	1.171,12	
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων.	ΝΑΥΔΡ Α/ 9.13	8	ΥΔΡ 6327		m3	14,28	18,50	264,22	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΝΑΥΔΡ Α/ 9.26	9	ΥΔΡ 6311	01-02-01-00	kg	767,46	0,98	752,11	
10	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α/Δ08.01	10	ΟΔΟΝ 4521B	05-03-11-04	m2	7,00	13,40	93,80	
Άθροισμα Κεφαλαίου Δυο									2.458,05	2458,05
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ										
10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 315 mm	ΝΑΥΔΡ Α/ 12.10.04	11	ΥΔΡ 6711.2	08-06-02-03	m	30,00	22,8	684,00	
12	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	12	ΥΔΡ 6752	08-07-01-04	τεμ.	715,00	2,90	2.073,50	
13	Σύνδεση αγωγού εξόδου από το φρεάτιο υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ Α/16.1	13	ΥΔΡ 6744		τεμ.	9,00	103,00	927,00	
Άθροισμα Κεφαλαίου Τρία									3.684,50	3.684,50
Άθροισμα									7.122,10	
Απρόβλεπτα 15%									1.068,31	
Άθροισμα									8.190,41	
Απολογιστικές Εργασίες									309,59	
Άθροισμα									8.500,00	
Φ.Π.Α 17%									1.445,00	
Γενικό Σύνολο									9.945,00	
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)									9.945,00	

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΛ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ