

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
α/α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Κωδ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1+	Μον.	Ποσοτ.	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	ΝΑΥΔΡ Α 3.10.02.01	1	ΥΔΡ 6081.1	08-01-03-01	m3	29,00	13,38	388,07	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.	ΝΑΥΔΡ Α 3.11.02.01	2	ΥΔΡ 6082.1	08-01-03-01	m3	5,00	31,68	158,27	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ Α 5.05.01	3	ΥΔΡ 6068	08-01-03-02	m3	19,09	18,28	348,88	
4	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.	ΝΑΥΔΡ Α 6.01.01.02	4	ΥΔΡ 6107	08-10-03-00	H	20,00	4,60	92,00	
5	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ Α/ 4.13	5	ΥΔΡ 6082.1		m3	5,00	26,48	132,40	
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ Α/ 9.01	6	ΥΔΡ 6301	01-03-00-00 01-04-00-00	m2	18,00	8,20	147,60	

7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15.	NAYΔP A/ 9.10.3	7	ΥΔP 6326	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	m3	6,00	77,00	461,62	
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.	NAYΔP A/ 9.10.4	8	ΥΔP 6327	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	m3	6,00	82,00	492,00	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	NET ΥΔP A/9.26	9	ΥΔP 6311	01-02-01-00	kg	205,00	0,98	200,90	
Άθροισμα Κεφαλαίου Ένα									2421,74	2421,74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ										
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916	NAYΔP A/ 12.01.01.05	10	ΥΔP 6551.5		m	15	72	1.080,00	
17	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔP 6752	NAYΔP A/ 11.02.04	11	ΥΔP 6752	08-01-01-04	kg	130,00	2,9	377,00	
Άθροισμα Κεφαλαίου ΔΥΟ									1.457,00	1.457,00
Άθροισμα εργασιών										3.878,74
Απρόβλεπτα 15%										581,81
Άθροισμα										4.460,55
Απολογιστικές Εργασίες										3.039,45
Άθροισμα										7.500,00
Φ.Π.Α 17%										1.275,00
Γενικό Σύνολο										8.775,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)										8.775,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΪΑ ΚΑΒΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ