

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΝΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ										
α/α	Περιγραφή	κωδικός άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Κωδικός ΕΤΕΠ 1501-+-	Μον.	Ποσόν.	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
									Μερική	Ολική
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m.	NET ΥΔΡ Α/3.10.02.01	1	ΥΔΡ 6081.1 100%	08-01-03-01	m³	7,00	8,83	61,81	
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00m.	NET ΥΔΡ Α/3.11.02.01	2	ΥΔΡ 6082.1 100%	08-01-03-01	m³	50,00	27,63	1.381,50	
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου	NET ΥΔΡ Α/5.07	3	ΥΔΡ 6069 100%	08-01-03-02	m³	16,50	15,78	260,37	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	NET ΥΔΡ Α/5.05.02	4	ΥΔΡ 6068 100%	08-01-03-02	m³	31,00	16,83	521,73	
Άθροισμα Κεφαλαίου Ένα									2225,41	2225,41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ										
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών.	NET ΥΔΡ Α/9.02	5	ΥΔΡ 6301 100%	01-03-00-00 01-04-00-01	m²	13,00	18,50	240,50	
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών.	NET ΥΔΡ Α/9.01	6	ΥΔΡ 6301 100%	01-03-00-00 01-04-00-00	m²	1,50	8,20	12,30	
7	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυροδέμα C 20/25	NET ΥΔΡ Α/9.10.04	7	ΥΔΡ 6327 100%	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	m³	9,00	82,00	738,00	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.	NET ΥΔΡ Α/9.26	8	ΥΔΡ 6311 100%	01-02-01-00	Kg	216,84	0,98	212,50	
Άθροισμα Κεφαλαίου ΔΥΟ									1203,30	1203,30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ : ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΤΥΑ- ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ										
9	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm..	NET ΥΔΡ Α/12.10.03	9	ΥΔΡ 6711,1 100%	08-06-02-02	μμ	8,00	7,00	56,00	

10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200mm..	NET ΥΔΡ Α/12.10.04	10	ΥΔΡ 6622.1 100%	ΤΠ1	μμ	50,00	9,30	465,00	
11	Προμήθεια εγκατάσταση ημιταύ 200/160.		11	ΥΔΡ 6713 100%		τεμ	2,00	28,20	56,40	
12	Φρεάτιο ελέγχου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης D=250.		12	ΥΔΡ 6328 100%		τεμ	2,00	76,19	152,38	
13	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NET ΥΔΡ Α/11.01.02	13	ΥΔΡ 6752 100%		Kg	84,00	2,90	243,60	
Άθροισμα Κεφαλαίου ΤΡΙΑ									973,38	973,38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ "ΕΝΑ" , " ΔΥΟ " , "ΤΡΙΑ"										4.402,09
Άθροισμα										4.402,09
Απρόβλεπτα 15%										660,31
Σύνολο										5.062,41
Αναθεώριση										137,59
ΣΥΝΟΛΟ										5.200,00
Φ.Π.Α. 17%										884,00
Γενικό Σύνολο										6.084,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ. 36/13-12-2001)										6.084,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΕΥΑΛ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΕΣΒΟΥ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ